

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๗. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี หมู่ที่ ๔ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๘. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
๙. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๑๐. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี  
-ทำรางระบายน้ำฝนสแตนเลส ความยาวรวม ๙๖ เมตร  
-ต่อเติมห้องเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร  
-ต่อเติมกันสาดบริเวณทางเดิน ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร  
-เทคอนกรีตพื้นที่ทางเดินพร้อมซัดมันเรียบ พื้นที่ ๑๙๕ ตารางเมตร
๑๑. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๖๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๑๒. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๑๒.๑ ปร.๔
  - ๑๒.๒ ปร.๕ (ก)
๑๓. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายสำราญ เกษรินทร์ ประธานกรรมการ
  ๒. นางกาญจนา สีสดีเมือง กรรมการ
  ๓. นายพิรมิตร โปตะการักษ์ กรรมการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.สวี กำหนด)				
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี				
แบบเลขที่	2/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสวี				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	4	หน้า			
ประมาณราคา	เมื่อวันที่	8	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี	281,941.65	1.3091	369,089.81	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
รวมค่าก่อสร้าง				369,000.00	

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายธวัชชัย ชี้อสัตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสำราญ เกษรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางกาญจนา สัตติเมือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพิรมิตร โปตุศการักษ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร					
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.สวี กำหนด)					
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี				แบบเลขที่	2/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสวี					
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	8	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทำรางระบายน้ำฝนสแตนเลส ความยาวรวม 96.00 เมตร								
	- รั้วรางระบายน้ำฝนพร้อมท่อระบายน้ำเดิมและชนทั้ง	96.00	เมตร	-	-	20.00	1,920.00	1,920.00	
	- รางระบายน้ำฝนสแตนเลส 5 นิ้ว เกรด 304	10.00	เมตร	750.00	7,500.00	100.00	1,000.00	8,500.00	
	- รางระบายน้ำฝนสแตนเลส 6 นิ้ว เกรด 304	86.00	เมตร	850.00	73,100.00	100.00	8,600.00	81,700.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	598.13	2,392.52	215.00	860.00	3,252.52	
	- ข้อต่อท่อ PVC. 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว	6.00	อัน	205.61	1,233.66	20.00	120.00	1,353.66	
	- ท่อรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว เกรด 304	23.00	เมตร	300.00	6,900.00	90.00	2,070.00	8,970.00	
2	ต่อเติมห้องเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 6.00 เมตร								
	- เหล็กกล่องเหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38 มม. ทนยา 2.3 มม.(3.81 กก./ม.)	9.00	ท่อน	550.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 65x65 มม. ทนยา 5 มม.(5 กก./ม.)	1.00	ท่อน	780.00	780.00	-	-	780.00	
	- แผ่นเหล็ก ทนยา 4.5 มม. (4'x8" น้ำหนัก 105 กก./แผ่น)	1.09	กก.	30.56	33.31	-	-	33.31	
	- พุกหกเหลี่ยมสแตนเลส ขนาด 8 มม.	24.00	ตัว	16.00	384.00	-	-	384.00	
	- เมทัลชีทลูกฟูกลอนเล็ก ทนยา 0.35 มม.	27.25	ตร.ม.	300.00	8,175.00	70.00	1,907.50	10,082.50	
	- ประตูบานสวิงอลูมิเนียม ขนาด 2.00x2.00 ม.+ผนังอลูมิเนียมครึ่งท่อนพร้อมกระจก	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	1,000.00	1,000.00	30,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง(ยกไป)				134,448.49		17,477.50	151,925.99	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร					
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.สวี กำหนด)					
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี				แบบเลขที่	2/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสวี					
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	8	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าก่อสร้าง(ยกมา)				134,448.49		17,477.50	151,925.99	
3	ต่อเติมกันสาดบริเวณทางเดิน ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 9.50 เมตร								
	-เหล็กกล่องเหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38 มม. ทน 2.3 มม.(3.81 กก./ม.)	7.00	ท่อน	550.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
	-เหล็กกล่องเหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25 มม. ทน 2.3 มม.(2.44 กก./ม.)	24.00	ท่อน	365.00	8,760.00	-	-	8,760.00	
	-เหล็กกล่องเหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 100x100 มม. ทน 2.3 มม.(6.95 กก./ม.)	1.00	ท่อน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	-เหล็กกล่องเหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 25x25 มม. ทน 2.3 มม.(1.53 กก./ม.)	10.00	ท่อน	210.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	-กระเบื้องโปรงใส FRP ลอนเล็ก ทน 1.5 มม. (39.59 ตร.ม.)	56.00	แผ่น	175.00	9,800.00	45.00	2,520.00	12,320.00	
	-พุกหกเหลี่ยมสแตนเลส ขนาด 8 มม.	50.00	ตัว	16.00	800.00	-	-	800.00	
	-แผ่นเหล็ก ทน 4.5 มม. (4'x8" น้ำหนัก 105 กก./แผ่น)	15.00	กก.	30.56	458.40	-	-	458.40	
	-แผ่นเหล็ก ทน 9 มม. (4'x8" น้ำหนัก 210 กก./แผ่น)	12.98	กก.	30.56	396.66	-	-	396.66	
	-สกรูเกลียวหัวแบน ขนาด 1 นิ้ว	1.00	กล่อง	235.00	235.00	-	-	235.00	
	-ทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	29.10	ตร.ม.	40.00	1,164.00	35.00	1,018.50	2,182.50	
	-ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	769.81	กก.	-	-	10.00	7,698.10	7,698.10	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง(ยกไป)				163,012.55		28,714.10	191,726.65	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร					
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.สวี กำหนด)					
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี				แบบเลขที่	2/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสวี					
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	8	เดือน	กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าก่อสร้าง(ยกมา)				163,012.55		28,714.10	191,726.65	
4	งานเทคอนกรีตพื้นทางเดินพร้อมซัดมันเรียบ								
	- รื้อคอนกรีตทางเดินเดิม	2.90	ตร.ม.	-	-	70.00	203.00	203.00	
	- พื้นที่เทคอนกรีตพื้นทางเดิน	195.00	ตร.ม.	180.00	35,100.00	87.00	16,965.00	52,065.00	
	- ไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	290.00	2,610.00	133.00	1,197.00	3,807.00	
5	งานปูกระเบื้องห้องน้ำ								
	- งานรื้อพื้นกระเบื้องเดิม (รื้อขนไป)	13.00	ตร.ม.		-	70.00	910.00	910.00	
	- งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิก เกรด A	13.00	ตร.ม.	335.00	4,355.00	158.00	2,054.00	6,409.00	
	- คิ้วอลูมิเนียมโค้ง	9.00	ม.	139.00	1,251.00	30.00	270.00	1,521.00	
	- คลื่นเอาท์ฝาทองเหลือง ขนาด 5 นิ้ว	3.00	อัน	300.00	900.00	64.00	192.00	1,092.00	
6	งานฝ้าเพดานยิมซ้อมดาบเรียบ								
	- งานรื้อฝ้าเพดานยิมซ้อมดาบเรียบพร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (รื้อขนไป)	32.00	ตร.ม.		-	70.00	2,240.00	2,240.00	
	- งานฝ้าเพดานยิมซ้อมดาบเรียบทึบขึ้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	32.00	ตร.ม.	298.00	9,536.00	75.00	2,400.00	11,936.00	
	- งานบัวสำเร็จรูปใต้ฝ้า ขนาด กว้าง 5 ซม. หนา 0.8 ซม.	32.00	ม.	37.00	1,184.00	10.00	320.00	1,504.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง(ยกไป)				217,948.55		55,465.10	273,413.65	

